

Comune di Salerno

PROVINCIA DI SALERNO

COMMITTENTE

ASD RARI NANTES NUOTO SALERNO

Via Camillo Sorgente,98 - 84125 Salerno - P.Iva - 02279440651

OPERA

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE IN BASE AL DLgs N38 DEL 28/02/2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA BOTTIGLIERI,1

PROGETTAZIONE

3L studio

via Torquato Tasso, 85 – 84121 Salerno

ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628

via Andrea Doria, 3 – 00192 Roma

tel. +39 06 45432618

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi



CERTIFICATO N° 01713023



UNI EN ISO 9001 : 2015



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Ing. Sergio Landi

Arch. Elena Agostino

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Sergio Landi

Ing. Domenico Milieri

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Ing. Sergio Landi

Ing. Ernesto Ranucci

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Ing. Sergio Landi

Ing. Ernesto Ranucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. Sergio Landi

RUP

.....

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Dlgs N36 / 2023

Codice elaborato		Revisione	Titolo
EG.18		0	PROGETTO ARCHITETTONICO Analisi Prezzi
Rev.	Descrizione		Data0 Prima
	emissione		MARZO 2024
1	Modifiche a seguito report verifica (AGGIORNAMENTO PREZZI 2026)		AGOSTO 2026
3			
4			
5			

Redazione elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO	Scala
REDATTO			varie
Ing. Sergio Landi	Dott. Angelo Giona Stanco	Ing. Sergio Landi	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riqualificazione impianto natatorio ASD RARI NANTES SALERNO

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.

Salerno, 10/08/2026

IL TECNICO
ing. Sergio Landi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTO NATATORIO RARI NANTES (SpCat 1)							
	PISCINA (Cat 1)							
	opere edili (SbCat 2)							
1 / 1 CAM26_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili (lung.=25,0+10,00)	2,00	35,00		0,500	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	6,77	236,95
2 / 2 CAM26_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili Vedi voce n° 1 [mq 35.00]				0,030	1,05		
	SOMMANO mc					1,05	47,82	50,21
3 / 3 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili Vedi voce n° 2 [mc 1.05]				0,030	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	44,75	1,34
4 / 4 CAM26_E07 .005.010.B (CAM)	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili		25,00	10,000		250,00		
	SOMMANO mq					250,00	15,67	3'917,50
5 / 5 CAM26_E13 .060.030.O (CAM)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti conness ... li sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili (lung.=25,0+10,0)	2,00	25,00 35,00	10,000	0,300	250,00 21,00		
	SOMMANO mq					271,00	67,80	18'373,80
6 / 6 CAM26_E12 .050.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersio ... pplicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Cat 1 - PISCINA SbCat 2 - opere edili (lung.=25,0+10,00)	2,00	25,00 35,00	10,000	0,300	250,00 21,00		
	A R I P O R T A R E					271,00		22'579,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					271,00		22'579,80
	SOMMANO mq					271,00	36,36	9'853,56
	opere strutturali (SbCat 1)							
7 / 7 CAM26_E07 .030.020.D	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm Cat 1 - PISCINA SbCat 1 - opere strutturali	0,50	12,50 6,25	10,000 10,000		125,00 31,25		
	SOMMANO mq					156,25	55,30	8'640,63
8 / 8 CAM26_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Cat 1 - PISCINA SbCat 1 - opere strutturali soletta soprastante igloo *(lung.=12,50+11,52)		24,02	10,000	0,200	48,04		
	SOMMANO mc					48,04	170,05	8'169,20
9 / 9 CAM26_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato Cat 1 - PISCINA SbCat 1 - opere strutturali	140,00	10,00			1'400,00		
	SOMMANO cm					1'400,00	0,66	924,00
10 / 10 CAM26_R03 .020.030.A	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre. Cat 1 - PISCINA SbCat 1 - opere strutturali diam 16 mm	140,00	1,00		1,578	220,92		
	SOMMANO kg					220,92	4,14	914,61
11 / 11 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Cat 1 - PISCINA SbCat 1 - opere strutturali armatura soletta diametro 16 mm *(par.ug.=100*2) (par.ug.=40*2)*(lung.=12+12+2,85)	200,00 80,00	10,25 26,85		1,578 1,578	3'234,90 3'389,54		
	SOMMANO kg					6'624,44	2,55	16'892,32
	impianto di filtrazione (SbCat 6)							
12 / 12	Lavori e materiali per rendere funzionante l'impianto di filtrazione e							
	A R I P O R T A R E							67'974,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'974,12
NP_imp_filtrazione	disinfezione con sostituzione delle bocchette, della revisione di filtri e pompe di circolazione etc. Cat 1 - PISCINA SbCat 6 - impianto di filtrazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	46'356,97	46'356,97
13 / 13 NP_IMP_dec loraz	Fornitura e posa in opera di impianto di dechlorazione da installarsi su circuito esistente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro funzionale. Cat 1 - PISCINA SbCat 6 - impianto di filtrazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'194,79	6'194,79
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cat 2) impianto elettrico (SbCat 4)							
14 / 14 NP_01	Impianto fotovoltaico completo da circa 50 kW trifase tipo Zucchetti ZCS azzurro costituito da n. 104 moduli Jinko solar 460Wp monocristallino,N. 3 inverter da 15 kW trifase compl ... uata) strutture di sostegno per tetto piano, fornito e posto in opera completo di n. 11 batterie di accumulo da 6 kW. Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	101'205,94	101'205,94
15 / 15 CAM26_L02 .010.200.C	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico linea da impianto a QG neutro + terra	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	8,86	1'772,00
16 / 16 CAM26_L02 .010.200.E	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico linea da impianto a QG conduttori di fase	3,00	100,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	14,87	4'461,00
17 / 17 CAM26_L01 .030.110.C	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	555,15	1'110,30
	A R I P O R T A R E							229'075,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'075,12
18 / 18 CAM26_L02 .020.290.F	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I ^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I ^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I ⁿ dispersa Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	446,61	893,22
19 / 19 CAM26_L02 .210.010.C	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemb ... ttrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	792,11	792,11
20 / 20 CAM26_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	9,09	727,20
21 / 21 CAM26_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,67	199,34
22 / 22 CAM26_L02 .080.190.B	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico linea da impianto a Q.G.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	13,37	1'337,00
23 / 23 CAM26_L02 .120.070.F	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 4 - impianto elettrico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	48,39	241,95
	opere edili (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							233'265,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233'265,94
24 / 24 CAM26_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili pulizia area		520,00			520,00		
	SOMMANO mq					520,00	0,96	499,20
25 / 25 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili Travi di ancoraggio struttura portamoduli	12,00	6,00	0,600	0,800	34,56		
	SOMMANO mc					34,56	5,27	182,13
26 / 26 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili Vedi voce n° 24 [mq 520.00] Vedi voce n° 25 [mc 34.56]				0,100	52,00 34,56		
	SOMMANO mc					86,56	44,75	3'873,56
27 / 27 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili magrone	12,00	6,00	0,600	0,100	4,32		
	SOMMANO mc					4,32	143,24	618,80
28 / 28 CAM26_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili travi	12,00	6,00	0,600	0,700	30,24		
	SOMMANO mc					30,24	170,05	5'142,31
29 / 29 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SbCat 2 - opere edili armatura travi staffe diam 8 mm *(par.ug.=12*25) diam 16 mm *(par.ug.=12*8)	300,00 96,00	2,56 5,90		0,395 1,580	303,36 894,91		
	A R I P O R T A R E					1'198,27		243'581,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'198,27		243'581,94
30 / 30 CAM26_E19 .010.010.F (CAM)	diam 12 mm *(par.ug.=2*12)	24,00	5,90		0,888	125,74		
	SOMMANO kg					1'324,01	2,55	3'376,23
	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri							
	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.							
	Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3							
	Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	SbCat 2 - opere edili							
	struttura portapannelli							
	portali IPE 140 mm *(par.ug.=4*12)	48,00	3,50		12,900	2'167,20		
	correnti IPE 140 mm	12,00	6,80		12,900	1'052,64		
31 / 31 CAM26_E19 .040.030.A	piastre 40x50 sp 25 mm	5,00	36,00		12,900	2'322,00		
		24,00			50,000	1'200,00		
	incremento per bulloni, tirafondi, piastre etc * Parziale kg	0,20			6741,840	6'741,84		
						1'348,37		
	Parziale kg					1'348,37		
	SOMMANO kg					8'090,21	4,92	39'803,83
	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti							
	Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	SbCat 2 - opere edili							
	Vedi voce n° 30 [kg 8 090.21]					8'090,21		
32 / 32 CAM26_U05 .020.096.A	SOMMANO kg					8'090,21	1,54	12'458,92
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	Cat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	SbCat 2 - opere edili							
		3,00	520,00			1'560,00		
	SOMMANO mq/cm					1'560,00	2,86	4'461,60
	IMPIANTO IDROSANITARIO (Cat 4)							
	impianto idrosanitario (SbCat 3)							
	Impianto di produzione ACS con pompa di calore e sostituzione di n. 1 caldaia in CT compreso lavori ed opere per raccordare i nuovi impianti all'esistente.							
	Cat 4 - IMPIANTO IDROSANITARIO							
33 / 33 NP_imp_pro d_ACS	SbCat 3 - impianto idrosanitario							
	piani strada/terra/primo		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	77'019,55	77'019,55
	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (Cat 3)							
	impianto di climatizzazione (SbCat 5)							
	Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria di identiche caratteristiche della esistente, compreso la rimozione e il trasporto a rifiuto, la realizzazione dei collegamenti elettrici, idraulici ed aeraulici.							
	Cat 3 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE							
	SbCat 5 - impianto di climatizzazione							
	A R I P O R T A R E							380'702,07


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							380'702,07
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	51'727,22	51'727,22
	SICUREZZA (Cat 5) sicurezza (SbCat 7)							
35 / 35 CAM26_P01 .010.010.J	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... i luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno Cat 5 - SICUREZZA SbCat 7 - sicurezza (lung.=7,00+60,0)	2,00	67,00		2,000	268,00		
	SOMMANO mq					268,00	16,80	4'502,40
36 / 36 CAM26_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scald acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 Cat 5 - SICUREZZA SbCat 7 - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,45	80,45
37 / 37 CAM26_P01 .050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 Cat 5 - SICUREZZA SbCat 7 - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	28,68	28,68
38 / 38 CAM26_P03 .010.010.A	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m Cat 5 - SICUREZZA SbCat 7 - sicurezza (lung.=6,80+36,0)	2,00	42,80			85,60		
	SOMMANO mq					85,60	2,74	234,54
39 / 39 CAM26_AT. E.00.004	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autogru da 20000 kg Cat 5 - SICUREZZA SbCat 7 - sicurezza montaggio struttura in acciaio		24,00			24,00		
	SOMMANO h					24,00	87,15	2'091,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							439'366,96
	T O T A L E euro							439'366,96
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	PISCINA	120'525,88
002	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	183'156,64
003	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	51'727,22
004	IMPIANTO IDROSANITARIO	77'019,55
005	SICUREZZA	6'937,67
	Totale CATEGORIE euro	439'366,96
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	opere strutturali	35'540,76
002	opere edili	102'849,94
003	impianto idrosanitario	77'019,55
004	impianto elettrico	112'740,06
005	impianto di climatizzazione	51'727,22
006	impianto di filtrazione	52'551,76
007	sicurezza	6'937,67
	Totale SUB CATEGORIE euro	439'366,96
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	439'366,96	100,00
M:001	IMPIANTO NATATORIO RARI NANTES euro	439'366,96	100,00
M:001.001	PISCINA euro	120'525,88	27,43
M:001.001.001	opere strutturali (OG1) euro	35'540,76	8,09
M:001.001.002	opere edili (OG1) euro	32'433,36	7,38
M:001.001.006	impianto di filtrazione (OG11) euro	52'551,76	11,96
M:001.002	IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	183'156,64	41,69
M:001.002.002	opere edili (OG1) euro	70'416,58	16,03
M:001.002.004	impianto elettrico (OG11) euro	112'740,06	25,66
M:001.003	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE euro	51'727,22	11,77
M:001.003.005	impianto di climatizzazione (OG11) euro	51'727,22	11,77
M:001.004	IMPIANTO IDROSANITARIO euro	77'019,55	17,53
M:001.004.003	impianto idrosanitario (OG11) euro	77'019,55	17,53
M:001.005	SICUREZZA euro	6'937,67	1,58
M:001.005.007	sicurezza (OG1) euro	6'937,67	1,58
	TOTALE euro	439'366,96	100,00
	A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE OG1 - Edifici civili e industriali OG11 - Impianti tecnologici TOTALE euro	145'328,37 294'038,59 439'366,96
A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
	RIPORTO
Salerno, 10/08/2026 Il Tecnico ing. Sergio Landi 	
	A RIPORTARE