

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di Urbanizzazione Comparto ATR 34  
Opere di Urbanizzazione Primaria - viabilità comune

**COMMITTENTE:** consorzio Arechi 34

Salerno, 12/09/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>RETE FOGNARIA BIANCA (Cat 1)</b>							
1 / 1 E.01.015.010 .a 11/09/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) tratto tubazione Ø 315 strada centrale		19,00	0,800	0,750	11,40		
	tratto tubazione Ø 630 strada centrale		38,05 17,60 12,85 15,85	1,400 1,400 1,400 1,400	1,300 1,300 1,300 1,300	69,25 32,03 23,39 28,85		
	strada centrale tratto picc 7-14		161,30	1,400	1,300	293,57		
	per allacciamento caditoie							
	strada centrale	13,00	5,00	0,800	0,750	39,00		
	per vasca prima pioggia	2,00	5,40	10,800	3,000	349,92		
	<b>SOMMANO mc</b>					847,41	4,66	3'948,93
2 / 2 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 847.41]					847,41		
	<b>SOMMANO mc</b>					847,41	9,46	8'016,50
3 / 3 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina tratto tubazione Ø 315 strada centrale		19,00	0,800	0,450	6,84		
	tratto tubazione Ø 630 strada centrale		38,05 17,60 12,85 15,85	1,400 1,400 1,400 1,400	0,750 0,750 0,750 0,750	39,95 18,48 13,49 16,64		
	strada centrale tratto picc 7-14		161,30	1,400	0,750	169,37		
	per allacciamento caditoie							
	strada centrale	13,00	5,00	0,800	0,450	23,40		
	a detrarre vuoto tubazione tratto tubazione Ø 315							
	strada centrale	-1,00	19,00		0,077	-1,46		
	tratto Ø 630							
	strada centrale *(H/peso=3,14*(,315^2))	-1,00	38,05		0,312	-11,87		
	(H/peso=3,14*(,315^2))	-1,00	17,60		0,312	-5,49		
	(H/peso=3,14*(,315^2))	-1,00	12,85		0,312	-4,01		
	(H/peso=3,14*(,315^2))	-1,00	15,85		0,312	-4,95		
	strada centrale tratto picc 7-14 *(H/peso=3,14*(,315^2))	-1,00	161,30		0,312	-50,33		
	per allacciamento caditoie- Ø 250							
	strada centrale *(H/peso=3,14*(,125^2))	-13,00	5,00		0,049	-3,19		
	<b>Sommano positivi mc</b>					288,17		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-81,30		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					206,87		11'965,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,87		11'965,43
	SOMMANO mc					206,87	35,90	7'426,63
4 / 4 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 1 [mc 847.41] a detrarre tratto tubazione Ø315 strada centrale tratto tubazione Ø 630 strada centrale  strada centrale tratto picc 7-14  per allacciamento caditoie strada centrale	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -13,00	19,00 38,05 17,60 12,85 15,85 161,30 5,00	0,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0,800	0,450 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,450	-6,84 -39,95 -18,48 -13,49 -16,64 -169,37 -23,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					847,41 -288,17		
	SOMMANO mc					559,24	22,29	12'465,46
5 / 5 E.03.010.010 .a 11/09/2017	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 magrone vasca di prima pioggia	2,00	5,60	11,000	0,100	12,32		
	SOMMANO mc					12,32	106,15	1'307,77
6 / 6 E.03.010.020 .a 11/09/2017	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 vasca di prima pioggia *(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,40	5,400	0,300	34,99		
	SOMMANO mc					34,99	125,08	4'376,55
7 / 7 E.03.010.030 .a 11/09/2017	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 vasca prima pioggia *(par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2*2) soletta *(par.ug.=2*2,00) a detrarre vuoto chiusino *(par.ug.=2*2*3)	8,00 8,00 4,00 -12,00	5,40 5,00 5,40 0,70	0,300 0,300 5,400 0,700	2,500 2,500 0,200 0,200	32,40 30,00 23,33 -1,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					85,73 -1,18		
	SOMMANO mc					84,55	130,56	11'038,85
8 / 8 E.03.030.010 .b 11/09/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	A R I P O R T A R E							48'580,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'580,69
	vasca prima pioggia *(par.ug.=2*2*4) (par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2,00) soletta *(par.ug.=2*2,00) riquadro soletta *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2,00) riquadro chiusini *(par.ug.=2*4*3) a detrarre chiusini *(par.ug.=2*2*3)	16,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 -12,00	5,00 5,40 10,80 5,00 5,40 10,80 0,70 0,70		2,500 2,800 2,800 5,000 0,200 0,200 0,200 0,700	200,00 60,48 120,96 100,00 4,32 8,64 3,36 -5,88		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					497,76 -5,88		
	SOMMANO mq					491,88	30,17	14'840,02
9 / 9 E.03.040.010 .a 11/09/2017	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre  Vedi voce n° 6 [mc 34.99] Vedi voce n° 7 [mc 84.55]					90,000 90,000	3'149,10 7'609,50	
	SOMMANO kg					10'758,60	1,43	15'384,80
10 / 10 U.02.040.030 .f 11/09/2017	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm tratto principale		245,65			245,65		
	SOMMANO m					245,65	119,58	29'374,83
11 / 11 U.02.040.030 .c 11/09/2017	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	33,03	627,57
12 / 12 U.04.020.026 .b 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x40 cm		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	112,78	338,34
13 / 13 NP1 11/09/2017	Fornitura e posa in opera di sollevamento composta da n. 2 elettropompe sommergibili, corpo in ghisa, motore trifase, quadro elettrico di azionamento alternato o contemporaneo di d ... nterruttori, opere murarie, le valvole ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'051,00	6'102,00
14 / 14 U.04.020.083	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di							
	A R I P O R T A R E							115'248,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							115'248,25
a 11/09/2017	appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio		13,00		75,000	975,00		
	SOMMANO kg					975,00	4,54	4'426,50
15 / 15 U.04.020.026 c 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	203,99	815,96
16 / 16 U.04.020.030 l 11/09/2017	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	235,04	940,16
17 / 17 U.04.020.055 c 11/09/2017	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 130x130 cm		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,06	648,24
18 / 18 U.04.020.080 a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato		4,00		150,000	600,00		
	SOMMANO kg					600,00	4,58	2'748,00
19 / 19 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio strada centrale		279,65			279,65		
	SOMMANO					279,65	1,87	522,95
	<b>RETE FOGNARIA NERA (Cat 2)</b>							
20 / 20 E.01.015.010 a 11/09/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) strada centrale		17,40	0,800	2,000	27,84		
			57,10	0,800	2,000	91,36		
	lato nord lotto C		7,60	0,800	2,000	12,16		
	strada a nord dei lotti A e B		38,60	0,800	2,000	61,76		
	strada a nord dei lotti A e B		21,00	0,800	2,000	33,60		
			38,05	0,800	2,000	60,88		
	allacciamento alla fogna esistente		3,75	0,800	2,000	6,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					293,60		125'350,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					293,60		125'350,06
	SOMMANO mc					293,60	4,66	1'368,18
21 / 21 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 20 [mc 293.60]					293,60		
	SOMMANO mc					293,60	9,46	2'777,46
22 / 22 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina strada centrale		17,40	0,800	0,450	6,26		
			57,10	0,800	0,450	20,56		
	lato nord lotto C		7,60	0,800	0,450	2,74		
	strada a nord dei lotti A e B		38,60	0,800	0,450	13,90		
			21,00	0,800	0,450	7,56		
			38,05	0,800	0,450	13,70		
	allacciamento alla fogna esistente		3,75	0,800	0,450	1,35		
	a detrarre vuoto tubazione (H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	17,40		0,049	-0,85		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	57,10		0,049	-2,80		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	7,60		0,049	-0,37		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	38,60		0,049	-1,89		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	21,00		0,049	-1,03		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	38,05		0,049	-1,86		
	(H/peso=3,14*(,125^2))	-1,00	3,75		0,049	-0,18		
	Sommano positivi mc					66,07		
	Sommano negativi mc					-8,98		
	SOMMANO mc					57,09	35,90	2'049,53
23 / 23 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 20 [mc 293.60] a detrarre					293,60		
		-1,00	17,40	0,800	0,450	-6,26		
		-1,00	57,10	0,800	0,450	-20,56		
	lato nord lotto C	-1,00	7,60	0,800	0,450	-2,74		
	strada a nord dei lotti A e B	-1,00	38,60	0,800	0,450	-13,90		
		-1,00	21,00	0,800	0,450	-7,56		
		-1,00	38,05	0,800	0,450	-13,70		
	allacciamento alla fogna esistente	-1,00	3,75	0,800	0,450	-1,35		
	Sommano positivi mc					293,60		
	Sommano negativi mc					-66,07		
	SOMMANO mc					227,53	22,29	5'071,64
24 / 24 U.02.040.030 .b 11/09/2017	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm strada centrale		17,40			17,40		
	A R I P O R T A R E					17,40		136'616,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					17,40		136'616,87
	lato nord lotto C strada a nord dei lotti A e B		57,10 7,60 38,60 21,00 38,05 3,75			57,10 7,60 38,60 21,00 38,05 3,75		
	allacciamento alla fogna esistente							
	<b>SOMMANO m</b>					183,50	23,02	4'224,17
25 / 25 U.04.020.026 .e 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x90 cm strada centrale strada lato nord		6,00 9,00			6,00 9,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					15,00	219,25	3'288,75
26 / 26 U.04.020.074 .j 11/09/2017	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm strada centrale strada lato nord		6,00 9,00			6,00 9,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					15,00	150,76	2'261,40
27 / 27 U.04.020.052 .e 11/09/2017	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm strada centrale strada lato nord		6,00 9,00			6,00 9,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					15,00	206,39	3'095,85
28 / 28 U.04.020.080 .a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato pozzetti		15,00		150,000	2'250,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					2'250,00	4,58	10'305,00
29 / 29 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio strada centrale  lato nord lotto C strada lato nord dei lotti A e B  allacciamento alla fognatura esistente		17,40 57,10 7,60 38,60 21,00 38,05 3,75			17,40 57,10 7,60 38,60 21,00 38,05 3,75		
	<b>SOMMANO</b>					183,50	1,87	343,15
	<b>RETE IDRICA (Cat 3)</b>							
30 / 30 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							160'135,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							160'135,19
11/09/2017	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) strada a nord dei lotti sx dx		23,80 30,65 27,35 35,70 10,00 60,50 5,90 4,65 161,35	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	24,99 32,18 28,72 37,49 10,50 63,53 6,20 4,88 169,42		
	SOMMANO mc					377,91	4,66	1'761,06
31 / 31 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 30 [mc 377.91]					377,91		
	SOMMANO mc					377,91	9,46	3'575,03
32 / 32 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina strada a nord dei lotti sx dx		23,80 30,65 27,35 35,70 10,00 60,50 5,90 4,65 161,35	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	8,33 10,73 9,57 12,50 3,50 21,18 2,07 1,63 56,47		
	SOMMANO mc					125,98	35,90	4'522,68
33 / 33 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 30 [mc 377.91] a detrarre Vedi voce n° 32 [mc 125.98]	-1,00				377,91 -125,98		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					377,91 -125,98		
	SOMMANO mc					251,93	22,29	5'615,52
34 / 34 U.01.030.090 .h 11/09/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm		236,80			236,80		
	SOMMANO m					236,80	12,46	2'950,53
	A RIPORTARE							178'560,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							178'560,01
35 / 35 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio strada centrale e lato nord		359,70			359,70		
	<b>SOMMANO</b>					359,70	1,87	672,64
36 / 36 U.04.020.026 .b 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x40 cm		7,00			7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					7,00	112,78	789,46
37 / 37 U.04.020.074 .d 11/09/2017	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm		7,00			7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					7,00	153,71	1'075,97
38 / 38 U.04.020.080 .a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato		7,00		90,000	630,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					630,00	4,58	2'885,40
39 / 39 U.01.050.010 .e 11/09/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100		5,00			5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					5,00	325,34	1'626,70
	<b>RETE FONIA/DATI (Cat 6)</b>							
40 / 40 E.01.015.010 .a 11/09/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) strada a nord		9,45 32,30 25,90 73,65 158,85	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	6,62 22,61 18,13 51,56 111,20		
	<b>SOMMANO mc</b>					210,12	4,66	979,16
41 / 41 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a scarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 40 [mc 210.12]					210,12		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					210,12		186'589,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,12		186'589,34
	SOMMANO mc					210,12	9,46	1'987,74
42 / 42 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina strada a nord		9,45 32,30 25,90 73,65 158,85	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,65 9,04 7,25 20,62 44,48		
	srada centrale							
	SOMMANO mc					84,04	35,90	3'017,04
43 / 43 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 40 [mc 210.12] a detrarre Vedi voce n° 42 [mc 84.04]	-1,00				210,12 -84,04		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					210,12 -84,04		
	SOMMANO mc					126,08	22,29	2'810,32
44 / 44 L.02.040.065 .g 11/09/2017	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm strada a nord		9,45 32,30 25,90			9,45 32,30 25,90		
	srada centrale	2,00 2,00	73,65 158,85			147,30 317,70		
	SOMMANO m					532,65	17,57	9'358,66
45 / 45 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio Vedi voce n° 44 [m 532.65]					532,65		
	SOMMANO					532,65	1,87	996,06
46 / 46 NP3 11/09/2017	Pozzetto fonia/dati 70*90*90		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	670,00	1'340,00
47 / 47 NP7 11/09/2017	Pozzetto fonia/dati 80*125*90		7,00			7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	815,94	5'711,58
48 / 48 U.04.020.080 .a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	A R I P O R T A R E							211'810,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							211'810,74
			2,00 7,00		110,000 150,000	220,00 1'050,00		
	SOMMANO kg					1'270,00	4,58	5'816,60
	<b>RETE ELETTRICA (Cat 4)</b>							
49 / 49 E.01.015.010 .a 11/09/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) stra a nord dei lotti		29,20 25,65 231,20 158,90	0,800 0,800 0,800 0,800	1,000 1,000 1,000 1,000	23,36 20,52 184,96 127,12		
	zona centrale allacciamento enel							
	SOMMANO mc					355,96	4,66	1'658,77
50 / 50 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 49 [mc 355.96]					355,96		
	SOMMANO mc					355,96	9,46	3'367,38
51 / 51 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina strada a nord dei lotti		29,20 25,65 231,20 158,90	0,800 0,800 0,800 0,800	0,400 0,400 0,400 0,400	9,34 8,21 73,98 50,85		
	zona centrale allacciamnto enel							
	SOMMANO mc					142,38	35,90	5'111,44
52 / 52 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 49 [mc 355.96] a detrarre Vedi voce n° 51 [mc 142.38]					355,96  -142,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					355,96 -142,38		
	SOMMANO mc					213,58	22,29	4'760,70
53 / 53 L.02.040.065 .g 11/09/2017	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm per MT	2,00	487,65			975,30		
	SOMMANO m					975,30	17,57	17'136,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>							249'661,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							249'661,65
54 / 54 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio Vedi voce n° 53 [m 975.30]					975,30		
	SOMMANO					975,30	1,87	1'823,81
55 / 55 U.04.020.026 .e 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x90 cm strada centrale		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	219,25	1'096,25
56 / 56 U.04.020.055 .e 11/09/2017	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm Vedi voce n° 55 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	237,35	1'186,75
57 / 57 U.04.020.080 .a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato Vedi voce n° 56 [cad 5.00]				150,000	750,00		
	SOMMANO kg					750,00	4,58	3'435,00
58 / 58 E.03.010.010 .b 11/09/2017	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 per base armadietti per magrone fondazione cabina trasformazione	5,00 2,00	1,50 5,40	0,600 4,400	0,200 0,200	0,90 9,50		
	SOMMANO mc					10,40	108,01	1'123,30
59 / 59 E.03.010.020 .a 11/09/2017	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 fondazione cabina trasformazione per pilastri *(par.ug.=2*4) per travi *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00 8,00 4,00 4,00	5,00 0,30 4,40 3,60	4,000 0,300 0,300 0,300	0,500 3,500 0,300 0,300	20,00 2,52 1,58 1,30		
	SOMMANO mc					25,40	125,08	3'177,03
60 / 60 L.17.010.010 .c 11/09/2017	Cabina per impianti di MT in c.a.v., fornita e posta in opera, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto ... nito a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11'090,79	22'181,58
	A RIPORTARE							283'685,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							283'685,37
	<b>RETE GAS (Cat 5)</b>							
61 / 61 E.01.015.010 .a 11/09/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) strada a nord		15,60 13,35 16,30 25,20 15,50 57,00 156,90	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	12,48 10,68 13,04 20,16 12,40 45,60 125,52		
	<b>SOMMANO mc</b>					239,88	4,66	1'117,84
62 / 62 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 61 [mc 239.88]					239,88		
	<b>SOMMANO mc</b>					239,88	9,46	2'269,26
63 / 63 U.04.010.010 .a 11/09/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina strada a nord		15,60 13,35 16,30 25,20 15,50 57,00 156,90	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	4,99 4,27 5,22 8,06 4,96 18,24 50,21		
	<b>SOMMANO mc</b>					95,95	35,90	3'444,61
64 / 64 E.01.040.010 .b 11/09/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave Vedi voce n° 61 [mc 239.88] a detrarre Vedi voce n° 63 [mc 95.95]					239,88  -95,95		
	<b>Sommano positivi mc</b>					239,88		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-95,95		
	<b>SOMMANO mc</b>					143,93	22,29	3'208,20
65 / 65 U.03.020.020 .f 11/09/2017	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di ... lusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm strada a nord		15,60 13,35 16,30 25,20			15,60 13,35 16,30 25,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					70,45		293'725,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					70,45		293'725,28
	strada comunale		15,50 57,00 156,90			15,50 57,00 156,90		
	<b>SOMMANO m</b>					299,85	11,11	3'331,33
66 / 66 NP11 11/09/2017	Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio strada a nord		15,60 13,35 16,30 25,20			15,60 13,35 16,30 25,20		
	strada centrale		15,50 57,00 156,90			15,50 57,00 156,90		
	<b>SOMMANO</b>					299,85	1,87	560,72
67 / 67 U.04.020.026 .c 11/09/2017	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm strada a nord strada centrale		4,00 5,00			4,00 5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					9,00	203,99	1'835,91
68 / 68 U.04.020.080 .a 11/09/2017	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato	4,00 5,00			150,000 150,000	600,00 750,00		
	strada centrale							
	<b>SOMMANO kg</b>					1'350,00	4,58	6'183,00
	<b>OPERE STRADALI (Cat 8)</b>							
69 / 69 E.01.000.010 .a 11/09/2017	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico per viabilità carrabile		1137,00			1'137,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					1'137,00	0,86	977,82
70 / 70 E.01.050.010 .a 11/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 69 [mq 1 137.00]				0,300	341,10		
	<b>SOMMANO mc</b>					341,10	9,46	3'226,81
71 / 71 U.05.020.025 .a 11/09/2017	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							309'840,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'840,87
	rilevati o della fondazione stradale Vedi voce n° 69 [mq 1 137,00] a detrarre viabilità pedonale		-83,00			1'137,00 -83,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'137,00 -83,00		
	SOMMANO mq					1'054,00	4,20	4'426,80
72 / 72 U.05.020.010 .c 11/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		1137,00		0,250	284,25		
	per allacciamenti sottoservizi lungo strada adiacente parcheggio agenzia entrate		170,00 11,00	7,000 7,000	0,250 0,250	297,50 19,25		
	per allacciamento rete elettrica all'armadio ENEL lungo via uffici finanziari		162,00	4,000	0,250	162,00		
	SOMMANO mc					763,00	17,73	13'527,99
73 / 73 U.05.020.020 .a 11/09/2017	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa viabilità carrabile		1137,00			1'137,00		
	per allacciamenti sottoservizi lungo strada adiacente parcheggio agenzia entrate		170,00			170,00		
	attraversamento via uffici finanziari		11,00			11,00		
	per allacciamento rete elettrica all'armadio ENEL lungo via uffici finanziari		162,00			162,00		
	attraversamento via uffici finanziari							
	SOMMANO mq					1'480,00	1,86	2'752,80
74 / 74 U.05.020.040 .a 11/09/2017	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria Vedi voce n° 73 [mq 1 480,00]					1'480,00		
	SOMMANO mq					1'480,00	2,85	4'218,00
75 / 75 U.05.020.085 .a 11/09/2017	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato Vedi voce n° 73 [mq 1 480,00]				0,250	370,00		
	SOMMANO mc					370,00	44,41	16'431,70
76 / 76 U.05.020.095 .a 11/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	A R I P O R T A R E							351'198,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'198,16
	Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00]				5,000	7'400,00		
	SOMMANO mq/cm					7'400,00	1,54	11'396,00
77 / 77 U.05.020.096 .a 11/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00]				3,000	4'440,00		
	SOMMANO mq/cm					4'440,00	1,68	7'459,20
78 / 78 U.05.050.010 .f 11/09/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,85	618,50
79 / 79 U.05.050.015 .c 11/09/2017	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,69	502,76
80 / 80 U.05.050.015 .c 11/09/2017	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,69	502,76
81 / 81 U.05.050.058 .a 11/09/2017	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm		327,50			327,50		
	SOMMANO m					327,50	1,62	530,55
82 / 82 U.05.050.062 .a 11/09/2017	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²		100,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	4,25	425,00
83 / 83 E.03.010.010 .a 11/09/2017	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 attav. strada centrale - viale	20,00			0,200	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	106,15	424,60
	A R I P O R T A R E							373'057,53



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							373'057,53
	<b>SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO (Cat 9)</b>							
84 / 84 E.03.040.010 .b 11/09/2017	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato attrav strada centrale -viale rete fi 10passo 20x20	20,00			6,370	127,40		
	SOMMANO kg					127,40	1,54	196,20
	<b>OPERE STRADALI (Cat 8)</b>							
85 / 85 NP12 11/09/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale pigmentato con massetto dello spessore di cm. 4, nonchè finitura, tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		20,00			20,00		
	SOMMANO m2					20,00	130,00	2'600,00
86 / 86 U.05.030.020 .f 11/09/2017	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 18÷20x25x100 cm Marciapiede strada e viabilità pedonale		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	30,89	9'267,00
87 / 87 NP25 11/09/2017	Fornitura e posa in opera di Zanella per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento provenienti da strade, piazzali, giardini, <del>attività strada con lastra di</del> conformata ad ... merato cementizio vibrocompresso, avente resistenza caratteristica cubica non inferiore a 25 Mpa Dimensioni (25x50x30)cm Vedi voce n° 86 [m 300.00]					300,00		
	SOMMANO ml					300,00	17,12	5'136,00
	<b>SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO (Cat 9)</b>							
88 / 88 U.06.040.010 .a 11/09/2017	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in rame		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	160,97	1'609,70
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							391'866,43
	<b>T O T A L E euro</b>							391'866,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							





