

# COMUNE DI SALERNO

## COMPARTO EDIFICATORIO CR\_28

### PROGETTO ESECUTIVO\_LOTTO 3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA



protocollo:


titolo elaborato:

Stima costi sicurezza opere di  
urbanizzazione secondaria

**Consorzio Il Girasole:**

il Presidente: ing. Francesco Tortora;

Studio di Ingegneria Architettura Urbanistica



elaborato n°:

**U.L3.COST.  
SIC**

data:

Agosto 2019

scala:

progettisti

ing. Sergio Landi  
ing. Francesco Tortora

consulente

ing. Carmine PapaBaldo

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione secondaria comparto edificatorio CR\_28: Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza- lotto 3

**COMMITTENTE:** Consorzio " Il Girasole"

Salerno, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 / 1 P.01.010.010 .d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio Delimitazione area		125,00		2,000	250,00		
	SOMMANO mq					250,00	14,56	3'640,00
2 / 2 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² rete equipotenziale		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,43	108,60
3 / 3 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,07	82,07
4 / 4 S.02.010.040 .a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,95	209,70
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							4'040,37
	<b>T O T A L E euro</b>							4'040,37
	Salerno, _____							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							